Universidad de Zaragoza

utc

# Ampliación del Centro Politécnico Superior

## Edificio A

Emplazamiento: Campus Rio Ebro . Zaragoza

Año de terminación: 1999

# ampliación del centro politécnico superior

La ampliación del Centro Politécnico Superior responde al compromiso de afrontar el reto de nuestro propio cambio y de su entorno competitivo.

El nuevo edificio del Campus Politécnico de Zaragoza, integrado por aulario, biblioteca, bloque departamental, talleres y laboratorios, junto con un segundo en proceso de ejecución, forma parte del paquete de actuaciones contempladas en el Plan Universidad 2000 puesto en marcha hace cuatro años por el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para dotar a nuestra Comunidad de la infraestructura y equipamientos necesarios para el desarrollo de la actividad docente e investigadora en las proximidades del siglo XXI.

Financiado casi en su totalidad por el Gobierno de Aragón, la inversión superará los 16.000 millones de pesetas.

Este edificio contribuye a consolidar en la margen izquierda del Ebro un polo tecnológico donde confluirán centros universitarios, institutos tecnológicos y de fomento de empresas.

El edificio está configurado en planta con forma de L, dividido en dos bloques unidos entre sí.
El bloque 1 está formado por una planta baja y dos plantas superiores. El bloque 2 lo forman la planta baja y cuatro plantas superiores. También dispone de una planta de sótano común para ambos bloques, donde se sitúan las salas de climatización, fontanería, incendios, electricidad y ascensores.

El bloque 1 está destinado para alojar aulas, seminarios, salas de informática, sala de estudios, sala de Grados, además de las instalaciones comunes tales como cafetería con oficio, aseos y vestuarios. En la planta baja se sitúan cinco aulas con capacidad para 80 alumnos cada una y dos aulas para 125 alumnos cada una. En la planta primera hay cinco aulas para 80 alumnos, dos salas de informática de 18 puestos cada una y otra sala de informática con capacidad para 6 puestos. En esta misma planta se encuentra la sala de Grados, con capacidad para 248 personas. En la planta segunda se ubican cinco seminarios para 50 personas cada uno, la sala de estudio para 136 plazas. En ambas plantas hay dos salas para delegaciones de alumnos.

El bloque 2 se destina a laboratorios y despachos de los departamentos de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones e Informática e Ingeniería de Sistemas.
La planta baja, primera y mitad de la segunda están destinadas al departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, disponiendo para ello de dos laboratorios de 156 m², siete de 103 m², ocho de 51 m² y dos de 25 m²; también disponen de cuarenta y ocho despachos de 15 m² cada uno.
En la planta primera se encuentra la zona de Dirección del departamento y en la planta baja la zona de ordenadores, con cuatro salas de 15 m².
La mitad de la segunda planta, la tercera y la cuarta están destinadas al departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, el cual dispone de nueve laboratorios de 103 m² y doce de 51m², así como la zona de dirección departamental en la tercera planta.



Superficie total construida: 14.745 m²
Presupuesto final de obra: 1.673.788.380 pesetas

DRAGADOS

ESTE PROYECTO HA SIDO CONFINANCIADO POR LA
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA

GOBIERNO
DE ARAGON
Departamento de Educación
y Cultura.

Fondos comunicación